

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI,”

ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ARTÍCULO 12 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

1.- EL OBJETO DE LA COTIZACIÓN:

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI”

2.- ANTECEDENTES:

QUE CON OFICIO No. FCH/004/2022 RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EL DÍA 30 MARZO DEL 2022, LA C. MARICELA JACOBO HEREDIA, SECRETARIA TECNICA DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE MEXICALI, SOLICITA A EL C. FERNANDO GARCÍA MONTAÑO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DE “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI,”

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

3.-DICTAMEN TECNICO. -LOS TRES PONENTES ACREDITAN SUFICIENTE EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICO-ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS DESCRITOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS.

4.-ANALISIS DE COTIZACIONES:

PRESTADORES DE SERVICIOS	MAQUINORT, S. DE R.L. DE C.V.	FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TOGA SEÑALAMIENTOS/HECTOR ALFONSO TORRES GARCÍA
CONCEPTO	SERVICIOS DE SEÑALETICA	SERVICIOS DE SEÑALETICA	SERVICIOS DE SEÑALETICA
IMPORTE	\$524,400.00	\$689,200.00	\$711,200.00
I.V.A.	\$83,904.00	\$55,136.00	\$56,896.00
TOTAL	\$608,304.00	\$744,336.00	\$768,096.00



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS



“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI,”

TIEMPO DE ENTREGA	45 DIAS	3 MESES 15 DIAS	60 DIAS
ANTICIPO	50%	60%	30%

5.- DICTAMEN:

BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEFINE QUE ES CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE ESTE XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, LA CUAL ES PRESENTADA POR LA EMPRESA MAQUINORT, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO \$608,304.00 (SEISCIENTOS OCHO MILTRECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL INCLUYE EL 8% DE IVA Y 45 DIAS PARA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 FERNANDO GARCÍA MONTAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	 MIRIAM LIZARRAGA CARRILLO COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALIA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



Compra Venta de Maquinaria para Construcción y Equipos
RFC. MAQ-121020-AP5

Mexicali Baja California, 23 de Marzo del 2022

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO
 ATENCIÓN A: ING. GONZALO GALAVIZ MOYA

POR MEDIO LA PRESENTE ENVÍO PRESUPUESTO DE:
 SEÑALAMIENTOS PARA CENTRO HISTORICO EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA.

PRESUPUESTO				
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA SID-13 TIPO BANDERA MEDIDAS 1.22X3.66 MTS. PREFABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON FONDO, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, ESTRUCTURA A BASE DE POSTE PTR DE 10"X10"X3/16, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE PTR DE 4"X4"X1/8", PLACA BASE DE 24"X24"X1, PLACAS SUPERIORES DE 1/2 " TORNILLERIA GRADO ESTRUCTURAL, UNA MANO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO, INCLUYE PARA SU INSTALACIÓN CIMENTACIÓN DE 0.80X80X2.00 MTS DE CONCRETO F'C- 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 ANCLAS DE 1 1/2 " DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM, EXCAVACIÓN CIMBRADO, COLADO DESIMBRADO, RETIRO DE ESCOMBRO MONTAJE CON GRUA Y MANIOBRAS NECESARIAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	6	\$65,000.00	\$390,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE DESTINO TURISTICO SIT DE 71X239 CMS PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 TIPO CHAROLA, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, COLOCADO EN 2 POSTES DE TUBULAR GALVANIZADO DE 2"X2"X12' CAL 14, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE PARA SU INSTALACIÓN EXCAVACIÓN, BASES DE CONCRETO F'C- 150KG/CM2 DE 30X60 CM DE PROFUNDIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	16	\$8,400.00	\$134,400.00
			SUBTOTAL	\$524,400.00
			IVA 16%	\$83,904.00
			TOTAL	\$608,304.00

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS
 SE REQUEIRE EL 50% ANTICIPO

ATENTAMENTE


 BLANCA BUELNA
 MAQUINORT S DE RL DE CV

MAQUINORT S DE RL DE CV
RFC. MAQ-121020-AP5
maquinort07@hotmail.com
KM. 5.5 CARRE. MEXICALI - SAN FELIPE S/N,
COL. CERRO PRIETO 2
MEXICALI, B.C., MEXICO CP 21700
TEL. 686 - 563 - 6045



Mexicali, B.C. a 15 de Febrero del 2022

**FIDEICOMISO DEL CENTRO
HISTORICO DEL 24 AYUNTAMIENTO**
Presente.-

Por medio de la presente, envío cotización de Señalamiento vertical en la ciudad de Mexicali. ANEXO # de afiliación del padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de Mexicali: F-MXL-2021-004.

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ELEVADA SID-13 TIPO BANDERA MEDIDAS 1.22X3.66 MTS. PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON FONDO, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, ESTRUCTURA A BASE DE POSTE PTR DE 10"x10"x3/16", ESTRUCTURA HORIZONTAL DE PTR DE 4"x4"x1/8", PLACA BASE DE 24"x24"x1", PLACAS SUPERIORES DE 1/2", TORNILLERIA GRADO ESTRUCTURAL, UNA MANO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y UN MANO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO. INCLUYE PARA SU INSTALACION CIMENTACION DE 0.80x.80x2.00 MTS DE CONCRETO F'C-200KG/CM2 ARMADO CON 4 ANCLAS DE 1 1/2" DE DIAMERO Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM, EXCAVACION CIMBRADO, COLADO DESIMBRADO, RETIRO DE ESCOMBRO MONTAJE CON GRUA Y MANIOBRAS NECESARIAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	6.00	\$ 97,000.00	582,000.00
2	SUMINISTRO COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE DESTINO TURISTICO SIT DE 71X239CMS PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 TIPO CHAROLA, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, COLOCADO EN 2 POSTES DE TUBULAR GALVANIZADO DE 2"x2"x12" CAL 14, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE PARA SU INSTALACION EXCAVACION, BASES DE CONCRETO F'C-150KG/CM2 DE 30X60 CM DE PROFUNDIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	16.00	\$ 6,700.00	107,200.00
SUBTOTAL					\$ 689,200.00
IVA					\$ 55,136.00
TOTAL					\$ 744,336.00

NOTAS IMPORTANTES:

ANTICIPO 60%

TIEMPO DE ENTREGA;

SEÑALES BAJAS (CONCEPTO 2) 15 DIAS

SEÑALES ELEVADAS (BANDERAS) 3 MESES

Ing. Gabriel Davalos Macalpin
Representante Legal

Fomento de Desarrollo e Infraestructura S.A. de C.V.

**SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N**



SEÑALAMIENTOS

MEXICALI B.C. A 16 DE FEBRERO DEL 2022.

FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO DEL 24 AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO EL PRESUPUESTO DE :
SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA EL CENTRO HISTORICO DE MEXICALI.

No.-	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ELEVADA SID-13 TIPO BANDERA MEDIDAS DE 1.22X3.66 MTS PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON FONDO, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, ESTRUCTURA A BASE DE POSTE PTR DE 10"x10"x3/16", ESTRUCTURA HORIZONTAL DE PTR DE 4"x4"x1/8", PLACA BASE DE 24"x24"x1", PLACAS SUPERIORES DE 1/2", TORNILLERIA GRADO ESTRUCTURAL, UNA MANO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO, INCLUYE PARA SU INSTALACION; CIMENTACION DE 0.80x0.80x2.00 MTS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON 4 ANCLAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM, EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, RETIRO DE ESCOMBRO, MONTAJE CON GRUA Y MANIOBRAS NECESARIAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	6	\$ 98,000.00	\$ 588,000.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE DESTINO TURISTICO SIT DE 71X239CMS PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 TIPO CHAROLA, LETRAS, SIMBOLOGIA Y FILETES EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, COLOCADO EN 2 POSTES DE TUBULAR GALVANIZADO DE 2"x2"x12' CAL.14, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDALICOS, INCLUYE PARA SU INSTALACION: EXCAVACION, BASES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 30x60 CM DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	16	\$ 7,700.00	\$ 123,200.00

NOTAS IMPORTANTES:

- * SE REQUIERE 30% DE ANTICIPO, EL RESTO AL TERMINO.
- * PRECIOS EN MONEDA NACIONAL.
- * TIEMPO DE EJECUCION: DE 60 DIAS.
- * COTIZACION VALIDA : 15 DIAS.

SUBTOTAL \$ 711,200.00
 IVA 8 % \$ 56,896.00
TOTAL \$ 768,096.00

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA
PROPIETARIO



SEÑALAMIENTOS
 PROP. HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA
 R.F.C. TOGN-740218-QW4
 CALZ. GRAL LAZARO CÁRDENAS #3554
 COL. HUERTAS DE LA PROGRESO
 C.P. 21190 TEL. 686-582-60-90