



GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CATALOGO DE CONCEPTOS

LOCALIDAD: MEXICALI, B.C.

FECHA: 25-mar-22

LICITANTE: SALVADOR FONSECA SANCHEZ

LICITACION No.: AD-MXL-PRON-010-2022

REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR FONSECA SANCHEZ

REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO

CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN Y DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO

OBRA: VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN

LUIS RIO COLORADO.

FIRMA:

**RESUMEN GENERAL DE OBRA**

CONCEPTO

IMPORTE S/IVA

A CRUCERO CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN

\$ 102,783.00

B CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO

\$ 13,550.00

SUB-TOTAL \$ 116,333.00

16% I.V.A. \$ 18,613.28


TOTAL: \$ 134,946.28

IMPORTE DE LA PRESENTE PROPOSICION  
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL SIN IVA: \$ 116,333.00

CON LETRA:

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION: AD-MXL-PRON-010-2022

FECHA: 25-mar-22  
 LICITANTE: SALVADOR FONSECA SANCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR FONSECA SANCHEZ

OBRA: REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN Y DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
<b>A</b>	<b>CRUCERO CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN</b>					
<b>A 01</b>	DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO EXISTENTE, (INFORMATIVO DE DESTINO SID-14 TIPO BANDERA DOBLE), A BASE DE PTR DE 12"X12"X1/2" CON 7.70M DE ALTURA, DOBLE BRAZO FORMADO POR PTR DE 3"X6"X1/8" FORMANDO MARCO DE 1.50MX4M Y MARCO DE 2"X2" PARA SOSTENER LAMINA CAL. 16 DE 2.45MX3.65M FIJADA A TUBULAR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA PARA REALIZAR LA DESVIACION VEHICULAR, GRUA, CORTE CON EQUIPO PARA TRANSPORTACION, CAMION PLATAFORMA, CARGA Y ACARREO AL TALLER DEL CONTRATISTA PARA SU POSTERIOR REHABILITACION.	PZA	1.00	\$ 17,995.00	Diecisiete mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.	\$ 17,995.00
<b>A 02</b>	REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO EXISTENTE, (INFORMATIVO DE DESTINO SID-14 TIPO BANDERA DOBLE), A BASE DE PTR DE 12"X12"X1/2" CON 7.70M DE ALTURA, DOBLE BRAZO FORMADO POR PTR DE 3"X6"X1/8" FORMANDO MARCO DE 1.50MX4M Y MARCO DE 2"X2" PARA SOSTENER LAMINAS CAL. 16 DE 2.45MX3.65M FIJADA A TUBULAR, INCLUYE: CORTE DE PLACA BASE DOBLADA, RETIRO DE MARCOS, SUSTITUCION DE UN PTR DE 3"X6"X1/8 DE 4 M DE LONGITUD, RETIRO DE LAMINA DEL MARCO, PINTURA DE ESTRUCTURA A DOS MANOS ESMALTE COLOR GRIS CLARO, TORNILLERIA, SOLDADURA E60, FIJAR LAMINAS CAL. 16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 20"X20"X1" UNIDA A CARTABONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTES CON EQUIPO OXIGENO ACETILENO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRABAJAR, REBABEO, BISELADO, DESPERDICIO DEL CORTE, TORNILLERIA NUEVA PARA FIJAR LA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON REFLEJANTE 3M GRADO DIAMANTE. EN SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 44,223.00	CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.	\$ 44,223.00
<b>A 03</b>	CONSTRUCCION DE ENCAMISADO PARA DADO DE CONCRETO EXISTENTE DE 0.76MX0.76MX0.60M, CON 4 ANCLAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO, A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8" POR LOS 4 LADOS Y PLACA DE 1/2" CON PERFORACIONES PARA ANCLAS EN LA CORONA, INCLUYE; REHABILITACIÓN DE DADO DE CONCRETO EN AREA FISURADA A BASE DE ADITIVO SIKAFLEX 1A GRIS, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION DE PLACAS EN SITIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ESMERILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, SOLDADURA E60, APLICACION DE 2 MANOS CON PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS CLARO, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 24,290.00	VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 24,290.00



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 CATALOGO DE CONCEPTOS

GOBIERNO DE MEXICALI

LICITACION: AD-MXL-PRON-010-2022

FECHA: 25-mar-22

LICITANTE: SALVADOR FONSECA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR FONSECA SANCHEZ

OBRA: REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN Y DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO BANDERA UBICADO EN CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
A 04	MONTAJE DE SEÑALAMIENTO REHABILITADO (INFORMATIVO DE DESTINO SID-14 TIPO BANDERA DOBLE), A BASE DE PTR DE 12"x12"x1/2" CON 7.70M DE ALTURA, DOBLE BRAZO FORMADO POR PTR DE 3"x6"x1/8" FORMANDO MARCO DE 1.50M X 4M Y MARCO DE 2"x2" PARA SOSTENER LAMINA CAL. 16 DE 2.45M X3.65M FIJADA A TUBULAR, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL TALLER DE CONTRATISTA A SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACION Y PLOMEO DEL SEÑALAMIENTO, GRUA, CAMION PLATAFORMA, HABILITADO, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA PARA REALIZAR LA DESVIACION VEHICULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 16,275.00	Dieciséis mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.	\$ 16,275.00
<b>SUBTOTAL CRUCERO CARRETERA SAN FELIPE Y BLVR. HECTOR TERAN TERAN</b>						<b>\$ 102,783.00</b>
<b>B CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>						
B 01	DESMONTAJE DE SEÑALAMIENTO DAÑADO (INFORMATIVO DE DESTINO SID-13 TIPO BANDERA SENCILLA) INCLUYE: DESMONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA PARA REALIZAR LA DESVIACION VEHICULAR, CAMION PLATAFORMA, CARGA Y ACARREO DE EL LUGAR A LOS PATIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL EX EJIDO ZACATECAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 13,550.00	TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 13,550.00
<b>SUBTOTAL CRUCERO BLVR. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>						<b>\$ 13,550.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 116,333.00</b>
<b>16% IVA</b>						<b>\$ 18,613.28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 134,946.28</b>